

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Łosicki niniejszym zaprasza do składania ofert na wykonanie w **terminie do 10 grudnia 2017 r. prac remontowych na budynku garażu znajdującego się na posesji w Łosicach ul. Kolejowa 23**

Zakres prac obejmuje:

- wymianę pokrycia dachowego z papy wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami
- wymianę instalacji odgromowej
- naprawę drewnianych skrzydeł drzwiowych
- wykonanie posadzek wewnętrznych

Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Niniejsze zaproszenie skierowane jest do podmiotów posiadających odpowiednie kwalifikacje i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą . Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków do oferty należy dołączyć wykaz prac o podobnym charakterze wykonanych w ostatnich 3 latach oraz kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej poświadczoną własnoręcznie.

Oferty należy składać do dnia **4.10.2017 r. do godz.12⁰⁰** listownie na adres Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6, fax-em na nr (083) 359-03-34 lub e-mailem geodezja@losice.pl podając cenę brutto za całość zadania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (083)357-27-23 w dni robocze w godzinach 8-15.

Umowa zostanie podpisana z tym oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z *Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro.*-

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432130-4 Pokrywanie podłóg
 45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
 45422100-2 Stolarka drewniana

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe budynku ^{Skarbu Państwa} Starostwa Łosickiego i wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Odział w Łosicach
 ADRES INWESTYCJI : ul. Kolejowa 23 , 08-200 Łosice
 INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Łosicach i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwaw w Warszawie
 ADRES INWESTORA : Starostwo Łosickie , ul. Narutowicza 6 i Wojewódzki Inspektorat Ocgrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żólkiewskiego 17 05-075 Warszawa Wesola
 BRANŻA : budowlana - budynek gospodarczy
 DATA OPRACOWANIA : 14.09.2017

WYKONAWCA :

Data opracowania
 14.09.2017

INWESTOR :
WZ. STAROSTY

Krzysztof Szymaniak
WICESTAROSTA

Data zatwierdzenia

20.09.2017

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe budynku gospodarczego			
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.75	m m	12.750	
				RAZEM	12.750
2	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.45*2	m m	6.900	
				RAZEM	6.900
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych z blachy nie nadającej się do użytku (12.75*2+7.10*2)*0.25	m ² m ²	9.925	
				RAZEM	9.925
4	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 12.75*7.10	m ² m ²	90.525	
				RAZEM	90.525
5	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 12.75*7.10	m ² m ²	90.525	
				RAZEM	90.525
6	KNR-W 2-02 d.1 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod krycie papą z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 90.525	m ² m ²	90.525	
				RAZEM	90.525
7	KNR-W 2-02 d.1 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod krycie papą z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 90.525	m ² m ²	90.525	
				RAZEM	90.525
8	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną polimer asfaltowa Zunbit PF dwuwarstwowe lub inna o podobnych parametrach 12.75*7.10	m ² m ²	90.525	
				RAZEM	90.525
9	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (12.75+7.10)*2*0.25	m ² m ²	9.925	
				RAZEM	9.925
10	KNR-W 2-02 d.1 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 12.75	m m	12.750	
				RAZEM	12.750
11	KNR-W 2-02 d.1 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3.40*2	m m	6.800	
				RAZEM	6.800
2		Odgromienie			
12	KNR 4-03 d.2 0701-02	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na betonie 12*2+7*2	szt. szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
13	KNR 4-03 d.2 0706-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji 12.0*2+7.00*2	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
14	KNR 4-03 d.2 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-03 d.2 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-03 d.2 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Stolarka drzwiowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 d.3 0928-06 analogia	Remont z gotowych prefabrykatów skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2.0 m ² z uzyskaniem geometrii skrzydeł drzwiowych - format prostokątny. 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
18	KNR-W 4-01 d.3 0919-30	Wymiana zawiasów drzwiowych. 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 d.3 0919-34	Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych 4*4	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
20	KNR-W 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych deskowych dwuskrzydłowych 4*2	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
21	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m ² 3.00*2.80*4*2	m ² m ²	 67.200	 67.200
				RAZEM	67.200
4		Posadzki			
22	KNR 2-02 d.4 0616-03	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów 6.30*2.95*4	m ² m ²	 74.340	 74.340
				RAZEM	74.340
23	KNR 2-02 d.4 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 6.30*2.95*4	m ² m ²	 74.340	 74.340
				RAZEM	74.340
24	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5 6.30*2.95*4	m ² m ²	 74.340	 74.340
				RAZEM	74.340
25	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 6.30*2.95*4	m ² m ²	 74.340	 74.340
				RAZEM	74.340

KNR 2-02

26	1208-03	Pochwył stalowy na wspornikach - do piwnicy	m	2,60	2,60
27		Wylewka betonowa gr. 8 cm (piwnice)	m ²	2,00	2,00

OPIS TECHNICZNY

do kosztorysu inwestorskiego „Roboty remontowe budynku Starostwa Łosickiego i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Łosicach ”

Inwestor : Starostwo Łosickie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i nasiennictwa w Warszawie Oddział w Łosicach

I. Dane Ogólne

Budynek jest budynkiem parterowym bez podpiwniczenia, przeznaczony do garażowania samochodów osobowych i innego sprzętu będącego w posiadaniu Starostwa Łosickiego i Inspektoratu Ochrony Roślin

Budynek o dachu jednospadowym o konstrukcji żelbetowej kryty blacha papą na lepiku.

Powierzchnia zabudowy	90,52 m ²
Powierzchnia użytkowa	74,34 m ²
Kubatura	289,66 m ³

II. Dane konstrukcyjne

Fundamenty – żwirobotonowe monolityczne
 Ściany konstrukcyjne – Murowane gr 25 cm
 Strop – z elementów żelbetowych – płyty korytkowe
 Dach konstrukcja – płyty korytkowe
 Dach pokrycie – papa na lepiku
 Tynki – wewnętrzne i zewnętrzne cementowo – wapienne.
 Stolarka – drzwi zewnętrzne klepkowe
 Posadzka – betonowa

III. Zakres robót do wykonania**1. Roboty rozbiórkowe**

- a/ Dokonać instalację odgromową
- b/ Rozebranie istniejącego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi
- c/ Rozebrać podkład betonowy pod pokryciem papą

2. Roboty remontowe

- a/ Dokonać naprawy drzwi garażowych , z wymiana uszkodzonych zawiasów i zasuw czołowych oraz przebudować poszycie deskowe powierzchnię skrzydeł drzwiowych
 - b/ Wykonać posadzkę betonową gr 6 cm z uprzednim ułożeniem izolacji 1 x papa z przesmarowaniem zakładów i wywinieciem na ściany na wysokość grubości posadzki
 - c/ Wykonać warstwę wyrównawczą pod pokrycie dachu papą termozgrzewalną podwójnie
 - d/ wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55 mm z rynnami i rurami spustowymi
- Zainstalować nową instalację odgromową na dachu budynku z zwodami pionowymi i pomiarami zerowania.
 Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją kosztorysową i uzgodnieniami z inwestorem i zasadami wiedzy technicznej.

Opracował: